

## GUIA INDICATIVA

## ANALISIS DE INTEGRACION DEL PRECIO UNITARIO

**COSTOS DIRECTOS**

MANO DE OBRA (INCLUYENDO INFONAVIT Y SAR)	35.00
MATERIALES	55.00
MAQUINARIA	10.00

<b>A) SUBTOTAL</b>	<b>100.00</b>
--------------------	---------------

<b>B) COSTOS INDIRECTOS OFICINAS CENTRALES (6%)</b>	<b>6.00</b>
-----------------------------------------------------	-------------

<b>C) COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (9%)</b>	<b>9.00</b>
-------------------------------------------	-------------

<b>D) SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>115.00</b>
----------------------------	---------------

E) COSTO FINANCIERO 1.5% 0.015 * 115.00	1.73
--------------------------------------------	------

<b>F) SUBTOTAL (D+E)</b>	<b>116.73</b>
--------------------------	---------------

G) UTILIDAD		
<u>UTILIDAD NETA*F</u>	<u>0.06 * 116.73</u>	
1-(ISR + PTU)	1-(0.34 + 0.10)	12.51

<b>H) SUBTOTAL (F+G)</b>	<b>129.24</b>
--------------------------	---------------

I) CARGOS ADICIONALES (SEFUPU, 5 AL MILLAR)	$\frac{129.24}{1 - 0.005} - 129.24$	0.65
---------------------------------------------	-------------------------------------	------

<b>J) TOTAL DEL PRECIO UNITARIO (H+I)</b>	<b>129.89</b>
-------------------------------------------	---------------

NOTA: EN LOS CARGOS ADICIONALES UNICAMENTE SE INCLUIRAN LOS GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN DE LA SECODAM, SALVO QUE EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDIQUEN OTROS, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.