

RELACIÓN DE OBRAS 2014 A CARGO DEL CENTRO SCT YUCATÁN.

Obra	Trabajos por ejecutar	C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20	C-21	C-22	C-23	C-24	C-25	C-26	C-27	C-28	C-29	C-30	C-31	C-32	C-33	C-34	C-35	C-36	C-37	C-38	C-39	C-40	C-41	C-42	C-43	C-44	C-45	C-46								
RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES																																																							
1.- Modernización de la Carretera Mérida - Chetumal, del km. 0+000 al km 10+000	Construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 m paralelo al existente y la Ampliación del ancho de corona del camino actual de 9.0 a 10.5 m . mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Flexible, Poliducto para Fibra Óptica	14	18	28	20	20	40			19	40	3		10			14	14				14	40							2	2							2	24							2	12	3	2			1	1		
2.- Modernización de la Carretera Mérida - Chetumal, del km. 10+000 al km 23+000	Construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 m paralelo al existente y la Ampliación del ancho de corona del camino actual de 9.0 a 10.5 m . mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Flexible, Poliducto para Fibra Óptica y Señalamiento.	17	20	20	26	26	52			20	52	3		13			16	16				16	52						2	2									2	30						2	12	3	2			1	1		
3.- Modernización de la Carretera Mérida - Chetumal, del km. 23+000 al km 35+000	Construcción de un cuerpo nuevo de 10.5 m paralelo al existente y la Ampliación del ancho de corona del camino actual de 9.0 a 10.5 m . mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Flexible, Poliducto para Fibra Óptica y Señalamiento.	16	19	18	24	24	48			19	48	3		11			15	15				15	48						2	2												2	27					2	12	3	2			1	1
		47	57	66	70	70	140	0	0	58	140	9	0	34	0	0	45	45	0	0	45	140	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	81	0	0	0	0	0	6	36	9	6	0	0	3	3			

C-1	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para cuerpo de terraplén
C-2	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para cuerpo de terraplén
C-2	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa subyacente
C-3	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa subrasante
C-4	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación en materiales de cuerpo de terraplén
C-5	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación en capa subyacente
C-6	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa subrasante
C-7	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa de sub-base
C-8	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa de sub-base
C-9	Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para capa de base hidráulica
C-10	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capa de base hidráulica
C-11	Muestreo, ensaye e informe de calidad en emulsión asfáltica
C-12	Muestreo, ensaye e informe de calidad en cemento asfáltico
C-13	Muestreo, ensaye e informe de calidad en asfalto modificado
C-14	Muestreo, ensaye e informe de calidad en emulsión asfáltica modificada
C-15	Muestreo, ensaye e informe de calidad en asfalto grado PG
C-16	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para mezcla asfáltica
C-17	Muestreo, ensaye e informa de calidad de mezcla asfáltica Marshall
C-18	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para mezcla asfáltica
C-19	Muestreo, ensaye e informe de calidad de mezcla asfáltica
C-20	Informe de temperaturas de tendido y compactación
C-21	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor en capas asfálticas
C-22	Determinación de acabados en capas asfálticas de rodadura
C-23	Determinación del índice de perfil
C-24	Determinación del coeficiente de fricción
C-25	Determinación de la susceptibilidad a la humedad y a la deformación permanente por rodadura con el analizador (HWT), en una mezcla asfáltica compactada
C-26	Determinación del Valor de Azul de Metileno Para Filer y Finos
C-27	Revisión e informe de la aplicación de riego de impregnación
C-28	Revisión e informe de la aplicación de riego de liga
C-29	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para riego de sello
C-30	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo tratado
C-31	Muestreo, ensaye e informe de grado de compactación y espesor del material tratado
C-32	Resistencia a la compresión simple e informe de probetas con material estabilizador
C-33	Muestreo, ensaye e informe de calidad de material pétreo para concreto hidráulico
C-34	Muestreo, ensaye e informe de concreto hidráulico fresco y endurecido
C-35	Determinación de acabados en capas de concreto hidráulico de rodadura
C-36	Determinación del índice de perfil
C-37	Determinación del coeficiente de fricción
C-38	Muestreo y envío de pintura para señalamiento horizontal
C-39	Muestreo y envío de acero de refuerzo para puentes
C-40	Informe quincenal de la verificación de calidad realizada por obra, para presentar los resultados obtenidos, sus observaciones y recomendaciones.
C-41	Informe del análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de terracerías y capas de pavimento, y recomendaciones
C-42	Informe del análisis comparativo entre el control y la verificación de calidad de la resistencia de concreto hidráulico y recomendaciones
C-43	Informe de la verificación de los procesos constructivos de los conceptos de la obra.
C-44	Informe de la calidad de acabados en la capa de rodadura
C-45	Informe final de verificación de calidad efectuada en una obra
C-46	Informe ejecutivo de verificación de calidad